Nowa Stacja Uzdatniania Wody w Zalewie

data aktualizacji: 2018.11.29



Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zalewie przy współpracy z Urzędem Miejskim w Zalewie złożył wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zalewo" i uzyskał dofinansowanie w kwocie 2.414.426,18 zł.

W ramach projektu zaplanowano:

1. Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Zalewie- zagospodarowanie działki, na której znajdują się studnie głębinowe oraz istniejący budynek stacji uzdatniania wody wraz z obiektami dodatkowymi, na których zostanie wykonana nowa infrastruktura technologiczna, sanitarna i elektryczna:

- nowe obudowy istniejących studni głębinowych nr 1 i 2 (zamiast istniejących obudów betonowych),
- wykonanie dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności 150 m3 każdy,
- wykonanie nowego odstojnika popłuczyn (zamiast istniejącej baterii odstojników betonowych),
- wykonanie nowego dojazdu do budynku stacji uzdatniania wody oraz obiektów dodatkowych (zamiast istniejącego dojazdu),
- wykonanie dwóch dojść do istniejącego budynku stacji uzdatniania wody (jedno główne w miejsce istniejącego dojścia oraz jedno dodatkowe),
- wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych,
- wykonanie opasek izolacyjnych obiektów z kostki betonowej (istniejącego budynku, obudów

studni i zbiorników retencyjnych),
- wykonanie rurociągów technologicznych: wody surowej, wody uzdatnionej, wody przelewowej i spustowej, wody popłucznej, wody nadosadowej, neutralizacji chloru,
- wykonanie podłączenia elektrycznego i oświetlenia,
- wykonanie nowego odcinka sieci wodociągowej wychodzącego ze stacji uzdatniania wody (przebudowa istniejącego rurociągu),
- wykonanie przyłączy sanitarnych: kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową.

Ponadto w istniejącym budynku stacji uzdatniania wody zostaną wykonane roboty budowlane:

- wymiana istniejącego podestu wejściowego z podjazdem,
- budowa nowego podestu wejściowego z podjazdem do pomieszczenia chloratora,
- docieplenie elewacji,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej,
- remont i przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku,
- wykonanie nowego ciągu technologicznego uzdatniania wody,
- wykonanie nowych instalacji sanitarnych,
- wykonanie nowych instalacji elektrycznych.

2. Budowę przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej- na terenie miejscowości Zalewo i Półwieś wykonanych zostanie 11 nowych przyłączy wodociągowych i 1 kanalizacyjne.

W drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą powyższych robót została Firma BARTOSZ Sp. j. Bujwicki, Sobiech z Białegostoku. Wartość zamówienia to 3.625.918,38 zł złotych.

Planowany termin zakończenia prac to 14 września 2019 r.

Budynek przeznaczony do modernizacji.



Publikacja Urzędu Miejskiego w Zalewie.

Źródło: https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/56369-nowa-stacja-uzdatniania-wody-w-zalewie