



Budowa nowomiejskiej obwodnicy osiągnęła półmetek [ZOBACZ NOWE ZDJĘCIA I WIDEO]

data aktualizacji: 2020.11.13



Półmetek osiągnęła drogowa inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Olsztynie polegająca na budowie obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. Zaawansowanie robót osiągnęło właśnie 50%.

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego o długości 17,7 km realizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 15. Obwodnica ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) o przekroju 2+1.

- Obecnie wykonawca prowadzi roboty ziemne (wykopy, nasypy, wymiany gruntów, wzmocnienia podłoża), konstrukcyjne (warstwy podbudów z kruszywa, betonu asfaltowego oraz warstwę wiążącą)**
- informuje Karol Głębocki, rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA. - Przebudowuje także kolizje z sieciami**

energetycznymi, wodociągowymi i gazowymi. Na obiektach inżynierskich wykonywane są prace na wszystkich frontach. Prowadzone są prace zbrojarskie oraz betoniarskie w zakresie betonowania ustroju nośnego, jak i ław fundamentowych. Wykonywane są także roboty brukarskie: krawężniki kamienne, betonowe oraz nawierzchnia z kostki.

Zaawansowanie rzeczowe prac osiągnęło już 50 proc. Zobaczcie postęp prac na załączonych zdjęciach i materiałach wideo.

Budowa nowomiejskiej obwodnicy osiągnęła półmetek.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Zdjęcia: inwestor.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/62760-budowa-nowomiejskiej-obwodnicy-osiagnela-polmetek-zobacz-nowe-zdjecia-i-wideo>